

Kommunales Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte

(vom Gemeinderat Hedingen festgesetzt am 12. Juni 2018)

Inventarblatt

Objekt-Nr.	313		
Objektyp	Gehölz / Hochstammhecke		
Flurbezeichnung	Chalofen, an der Gemeindegrenze zu Affoltern am Albis, südlich des Verbindungsweges zwischen der Allmend- und Forchhölzlistrasse		
Betroffene Grundstücke	Kat.-Nrn.	Grundeigentümer	Fläche
	1145	Wiss Thomas, Sennweidstrasse 4, 8910 Affoltern am Albis	917 m ²
	Total		917 m ²

Objektbeschreibung	
Charakter Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Gehölzrest, ca. 60 m lang und bis 15 m breit, längs einer heute zerfallenden Grenzmauer mit einem begleitenden, nur bei Starkniederschlägen Wasser führenden Graben mit ca. 20 % Gefälle im oberen Teil ansehnliche Bestockung, im unteren Teil Hochstämme fehlend
Flora Zustand	<p>Hochstämme</p> <ul style="list-style-type: none"> Feldahorn <i>Acer campestre</i>, Fichte <i>Picea abies</i> (auch Rottanne genannt), Gemeine Esche <i>Fraxinus excelsior</i>, Pappel <i>Populus sp.</i>, Rotbuche <i>Fagus sylvatica</i> und Wilde Vogelkirsche <i>Prunus avium ssp. avium</i> eher dicht, Lichtbaumarten bedrängt <p>Sträucher:</p> <ul style="list-style-type: none"> neben Bergahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>, Echter Mehlbeerbaum <i>Sorbus aria</i>, Feldahorn <i>Acer campestre</i>, Gemeine Esche <i>Fraxinus excelsior</i>, Hagebuche <i>Carpinus betulus</i> (auch Hainbuche oder Weissbuche genannt) und Süsskirsche <i>Prunus avium</i>, die als Hochstämme in der Strauchschicht vorkommen: Faulbaum <i>Frangula alnus</i> (auch Pulverholz genannt), Geissblatt <i>Lonicera sp.</i>, Gemeiner Schneeball <i>Viburnum opulus</i>, Gemeines Pfaffenhütchen <i>Euonymus europaea</i>, Gemeine Waldrebe <i>Clematis vitalba</i>, Haselstrauch <i>Corylus avellana</i>, Heckenrose <i>Rosa sp.</i>, Roter Hornstrauch <i>Cornus sanguinea</i> (auch Hartriegel genannt), Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>, Schwarzdorn <i>Prunus spinosa</i>, Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i>, Weide <i>Salix sp.</i> und Weissdorn <i>Crataegus sp.</i>, Wolliger Schneeball <i>Viburnum lantana</i> im oberen Teil spärlich, im unteren von der Gemeinen Waldrebe <i>Clematis vitalba</i> sehr stark bedrängt <p>Zustand Inventarkontrolle 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> in Ordnung im unteren Teil wenige Gemeine Eschen <i>Fraxinus excelsior</i>, ansonsten Baumschicht durch diese dominiert Strauchschicht verjüngt, viele Haselsträucher <i>Corylus avellana</i>

<p>Schutzziele Funktionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhalt und Förderung als Lebensraum von Tieren und Pflanzen von Gehölzen und Hochstammhecken ▪ Erosionsschutz bei Gewitterregen und Schutz vor neuer Grabenerosion auf der Nordseite ▪ landschaftsökologische Bedeutung, besonders als Brutstätte für Vögel ▪ Landschaftsgliederung und Grenzmarkierung
<p>Gefährdung Schutzmassnahmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gefährdung durch Kahlschlag, Ausmähen, zu nahe herangeführte Viehweide und durch Überhandnahme der Gemeinen Waldrebe <i>Clematis vitalba</i> ▪ Schutz durch Abgrenzen des Ausmähens und der Viehweide auf den heutigen Stand; sonst gemäss Pflegeplan
<p>Pflegemassnahmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchforstung: jüngere Gruppen der gemeinen Esche <i>Fraxinus excelsior</i> auflösen, Wilde Vogelkirsche <i>Prunus avium ssp. avium</i> am Ostrand freistellen ▪ Empfohlene Termine: 4-jähriger Turnus, ▪ Gemeine Waldrebe <i>Clematis vitalba</i> im unteren Teil, wo sie die Sträucher erdrückt, ausschneiden, Haselstrauch <i>Corylus avellana</i> auf den Stock setzen, einige Hochstämme aufkommen lassen, ankommende neue Strauchschicht selektiv pflegen ▪ Empfohlene Termine 4- bis 6-jähriger Turnus <p>Empfehlung Inventarkontrolle 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortsetzung der bisherigen Pflege ▪ Strauchvielfalt fördern (Hecke heute dominieren Gemeine Eschen <i>Fraxinus excelsior</i> und Haselstrauch <i>Corylus avellana</i>), vielfältige Strauchschicht ist anzustreben ▪ Ausscheidung von extensiv genutzten Krautsäumen entlang der Hecke

Lageplan

Objekt-Nr. 313



Fotos

Objekt-Nr. 313



Aufnahme 2013



Aufnahme 2015